

BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION		
Notice Inviting On Line e-Tendering		
Tendar Notice No.- W.W./E- /Oct-2024		
Department Name	:-	Water Works Department
IFB No.	:-	W.W./E- /Oct.-2024
Name of Project	:-	કાળીયાબીડ પ્લોટ નં સી-૩૪૭ વાળા ખાંચામાં પાણીની લાઇન નાંખવાનું કામ
Name of Work	:-	કાળીયાબીડ પ્લોટ નં સી-૩૪૭ વાળા ખાંચામાં પાણીની લાઇન નાંખવાનું કામ
Estimated Contract Value (INR)	:-	Rs. 2,24,694/--
Class of Registration required	:-	Class "E-2" and ABOVE
Period of Completion (in month)	:-	03 MONTH
Bid Call (Nos)	:-	1
Tender Currency Type	:-	Single
Tender Currency Settings	:-	Indian Rupee (INR)
Joint Venture	:-	N.A.
Rebate	:-	N.A.
<u>Amount Details</u>		
Bid Document Fee	:-	Rs. 600 /-
Bid Document Fee Payable	:-	Commissioner, Municipal Corporation, Bhavnagar
Bid Security / EMD (INR)	:-	Rs. 2246/-
Bid Security / EMD in favour of	:-	Commissioner, Municipal Corporation, Bhavnagar
<u>Tender Dates</u>		
Bid Document Downloading Start Date	:-	24-10-2024
Bid Document Downloading End Date	:-	06- 11-2024, 18:00 PM
Pre Bid Meeting	:-	NO
Last Date & Time of Receipt of Bid (Submission Of Bid)	:-	06-11-2024, 18:00 PM
Bid Validity Period	:-	180 Days

Remarks	:-	CLASS OF REGISTRATION REQUIRED FOR BIDDER MUST BE "E-2" AND ABOVE. Scanned copy of Demand Draft for Tender fee & EMD shall be submitted in Electronic Format through online scanning alongwith all the supporting documents such as Registration, Bank Solvency Certificate etc. while uploading the bid. Only Offer of those shall be opened whose EMD & Tender Fee evidence is received electronically alongwith the bids. However for the purpose of realization of Demand Draft, bidder shall send them in original through RPAD/Speed Post/Reg. A.D. so as they reach to the office of Executive Engineers - Water Works Dept., Bhavnagar Municipal Corporation, Bhavnagar during office hours between 07-11-2024 to 11-11-2024. Penaltative action shall be imposed for not submitting the supporting documents in original to E.E. by bidder. All the successfull bids, if possible, will be opened on 12-11-2024, 11:00 AM in presence of tender committee at the City Engineer's Office, Bhavnagar Municipal Corporation, Bhavnagar.
Bid Opening Date	:-	12- 11-2024, 11:00 AM
Other Details		
Officer Inviting Bids	:-	Executive Engineer,Water Works Department, Bhavnagar Municipal Corporation, Bhavnagar.
Bid Opening Authority Members in committee	:-	(1) City Engineer (2) Executive Engineer (W.W.) (3) Chief Accountant (4) Chief Auditor
Address	:-	Executive Engineer's office,Water Works Department, Municipal Corporation, Opp.Galaxy Cinema, Bhavnagar.



ભાવનગર મહાનગરપાલિકા – ભાવનગર

Name of work:

કાળીયાબીડ પ્લોટ નં સી-૩૪૭ વાળા ખાંચામાં પાણીની લાઈન નાંખવાનું કામ

અંદાજીત રકમ રૂ. **2,24,694/-**

ઈ ટેન્ડરીંગ પદ્ધતિ ધ્વારા

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી
વોટર વર્કસ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર
(૦ ૨૭૮ – ૨ ૪૩૦ ૨૪૭)

વોટર વર્કસ વિભાગ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા – ભાવનગર
ફોન નં.(૦૨૭૮) ૨ ૪૩૦ ૨૪૭

ટેન્ડર નંબર –

ટેન્ડર

Name of work: કાળીયાબીડ પ્લોટ નં સી-૩૪૭ વાળા ખાંચામાં પાણીની લાઈન નાંખવાનું કામ

કામની અંદાજીત રકમ	:-	RS. 2,24,694/-
ખર્ચનો હેડ	:-	SJMMSVY(લોકભાગીદારી)
ટેન્ડર ફી રૂા	:-	RS. 600/-
ટેન્ડર સાથેની ભરવાની ડીપોઝીટ	:-	RS. 2,247/-
ટેન્ડર ઈસ્યુ કર્યા તારીખ	:-	ઓફલાઈન ઈ ટેન્ડરીંગ પદ્ધતિ ધ્વારા
ટેન્ડર પરત કરવાની આખરી તારીખ	:-	ઓફલાઈન ઈ ટેન્ડરીંગ પદ્ધતિ ધ્વારા
કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ	:-	
સરનામું	:-	
કાન્ટ્રાક્ટરશ્રીનો મો.નંબર	:-	
ટેન્ડર ફી ની રકમ તથા પહોચ નંબર	:-	
ટેન્ડર પહોચતા કરવાનું સરનામું	:-	કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, વોટર વર્કસ વિભાગ, મહાનગરપાલિકા, સર મંગળસિંહજી રોડ, બીગ બજાર મોલની સામે, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
ઈ-મેઈલ આઈ.ડી.	:-	waterworksmbc@gmail.com



ભાવનગર મહાનગરપાલિકા – ભાવનગર

વોટર વર્કસ વિભાગ,
મહાનગરપાલિકા, ભાવનગર

-: TENDER :-

Name of work:	કાળીયાબીડ પ્લોટ નં સી-૩૪૭ વાળા ખાંચામાં પાણીની લાઈન નાંખવાનું કામ
ખર્ચનો હેડ :-	SJMMSVY(લોકભાગીદારી)

કામનું નામ કાળીયાબીડ પ્લોટ નં સી-૩૪૭ વાળા ખાંચામાં પાણીની લાઈન નાંખવાનું કામ

ક્રમ	વા. ભા. આ. નંબર	આઈટમ	જથ્થો	એકમ	વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે મંજૂર થયેલ ભાવ	કુલ રકમ
1	1//1	સમગ્ર ભાવનગર શહેરમાં પાણીની પાઈપ લાઈન નાખવાના કામ માટે વિભાગની સુચના મુજબ ૧.૫ મીટર સુધીની ઉંડાઈ સુધીનું ખોદાણ કામ તથા આ ખોદાણ કામ બાદ પાઈપ લાઈન લેઈંગ અને જોઈન્ટીંગનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ આ ખોદાણ કામની માટીથી પુરાણ કરી આપવા સાથેનું કંપ્લીટ કામ. કામ પૂર્ણ થયેથી વિભાગની સુચના અનુસાર માટીનું યોગ્ય રીતે ફીલ્ડીંગ કરી સાઈટ કલીયર કરી આપવા સાથેનું કંપ્લીટ કામ.				
	B	તમામ પ્રકારની માટીમાં (મેન્યુલી)				
		1X126X0.8X1.3	131.04			
		2X1.5X1.5X1.5	6.75			
			137.79	ધ.મી.	235	32380.65

2	Revised SOR Item 2.1.B pg 5	DI K-7 pipe Providing and supplying D. I. K-7 grade pipes for following nominal bore diameter with internal cement mortar lining including all taxes, insurance, transportation, freight charges, octroi, inspection charges, loading, unloading, conveyance to departmental stores, stacking etc. complete. (IS 8329-2000). Rate for DI pipe based on Wholesale Price index of Pig Iron as 149.20 for the month of January-2022 (GWSSB S.O.R. 2022-23 Item No.2.1.B.)				
	A	૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	126	ર. મી.	1184	149184.00
3	Sor Item 6 pg 36	ડી.આઈ. પાઈપ અથવા સી.આઈ. પાઈપ અથવા એમ.એસ. પાઈપ સુચના મુજબ લેઈંગ કરવાનું કામ.				
	A	૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	126	ર. મી.	65	8190.00
4	5	સોર્ટ કોલર સી.આઈ.ડી. જોઈન્ટ આઈ. એસ. સ્પેસીફિકેશન ૮૭૯૪/૧૯૮૮ મુજબ નટ, બોલ્ટ, રબ્બર રીંગ (એસ.બી.આર) સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ તમામ પ્રકારના ટેક્ષ, લોડીંગ-અનલોડીંગ સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ				
		Class-10				
		૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	10	નંગ	425	4250.00
		B	સી.આઈ.ડી. જોઈન્ટ – Class 20			
		૧૫૦ એમ.એમ. ડાયા	2	નંગ	847	1694.00
5	7	સ્લુસ વાલ્વ – પી.એન.-૧ (શોર્ટ બોડી) આઈ. એસ. ૭૮૦ અને ૨૯૦૬/૧૯૮૪ આઈ.એસ.આઈ. માર્કનાં સ્ટાન્ડર્ડ નવા સ્લુસ વાલ્વ, તમામ પ્રકારનાં ટેક્ષ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, લોડીંગ – અનલોડીંગ સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ. (પાણી પુરવઠા બોર્ડના એસ.ઓ. આર. મુજબ) આ સ્લુસ વાલ્વ વોટર વર્ક્સ વિભાગના સ્ટોર કે સાઈટ પર સુચના અનુસાર સપ્લાય કરવાના રહેશે. વેન્ડર લીસ્ટ: દુર્ગા, કીલોસ્કર, કરતાર, ઉપાધ્યાય તથા બી.એમ. સી. ધ્વારા વેન્ડર લીસ્ટ અપડેટ થાય તે મુજબ)				
	A	૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	1	નંગ	7900	7900.00

6	9	સ્લુસ વાલ્વને સુચના અનુસાર લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ કરી આપવાનું કામ તથા લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ માટે જરૂરી જોઈન્ટીંગ, મટીરીયલ રબ્બર જોઈન્ટ, વિગેરે મટીરીયલ્સ તથા નટ બોલ્ટ સાથે કંપલીટ કામ હાઈડ્રોલીક ટેસ્ટીંગ આપવા સાથે કમ્પ. (પાણી પુરવઠા બોર્ડના એસ.ઓ.આર. મુજબ) આ સ્લુસ વાલ્વ વોટર વર્કસ વિભાગના સ્ટોર કે સાર્ટ પર સુચના અનુસાર સપ્લાય કરવાના રહેશે.				
	A	૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	1	નંગ	800	800.00
7	13	કલાસ ૧૦ તથા કલાસ ૧૫ નાં એ.સી.પ્રેશર પાઈપ માટે એમ.એસ. ફીટીંગ – ટી, બેન્ડ, રીડયુસર, ટેલપીસ, પ્લગ બુચ વિગેરે સપ્લાય કરવાનું કામ. આ કામ માટે તમામ પ્રકારનાં ટેક્ષ, લોડીંગ, અનલોડીંગ, કાર્ટીંગ તથા ઓક્ટ્રોય વિગેરે સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ.(આ ફીટીંગના ભાવો અલંગની પ્લેટમાંથી ફેબ્રિકેશન કરેલ હોય તે મુજબના છે) (આ ફીટીંગ મીનીમમ ૫ થી ૬ એમ.એમ. જાડાઈની નવી પ્લેટ / પાઈપમાંથી બનાવવાનું રહેશે.) (પાણી પુરવઠા બોર્ડના એસ.ઓ.આર. મુજબ)	77.00	કી.ગ્રા.	135	10395.00
8	16	ટેપર્ડ રાઉન્ડ મેસનરી વાલ્વ ચેમ્બર બનાવવા નું કામ, સામેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ	1	નંગ	9000	9000.00
9	18	લાઈન લેઈંગ દરમ્યાન જુદી જુદી લાઈન સાથે નીચે દર્શાવ્યા મુજબનાં જુદી જુદી સાર્ટજનાં લાઈન જોબકામ કરી આપવાનું કામ,				
		૧૫૦ એમ.એમ. ડાયા સુધીની લાઈન પરનું જોબકામ	1	નંગ	900	900.00
					Total Rs	224693.65
Note: All the above rates are Including GST.					Say Rs	224694.00

૧. ખોદાણ કામ તમામ પ્રકારની માટીમાં અંદાજપત્રક માં દર્શાવ્યા મુજબ

એસ્ટીમેટમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઉડાઈ સુધી પાઈપ લાઈનો નાખવા માટે સુચના મુજબ અને પાઈપ લાઈન ડાયાના નોમ્સ મુજબની પહોળાઈમાં ખોદાણનું કામ પાઈપ લાઈન લેઈંગ જોઈન્ટીંગ બાદ પુરાણ કરવા સાથે તેમજ ખોદાણ દરમ્યાન નાના મોટા કેબલ્સ, અન્ય લાઈનો વિ. ને નુકશાન ન થાય તેની તકેદારી રાખવા સાથે તેમજ પુરાણ પછી વઘેલ માટી ડેબ્રીસ ૩.૦ કિલો મીટર સુધીની લીડમાં સુચના મુજબ વ્યવસ્થિત પાથરી આપવા સાથે કમ્પ્લેટ ખોદાણનું સુચના અને સ્પે. મુજબનું કામ જરૂરી તમામ સેફ્ટી પ્રોવીજન્સ કરવા સાથેનું કંપલીટ કામ. ભાવ દર એક ઘન મીટર પર સમજવો. કામનુ માપ સ્થળે ખરેખર કરેલ કામ મુજબ લેવામાં આવશે.

૨. ખોદાણ કામ સોફ્ટ રોક / ડામર માં એસ્ટીમેટમાં દર્શાવ્યા મુજબ

એસ્ટીમેટમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઉડાઈ સુધી પાઈપ લાઈનો નાખવા માટે સુચના મુજબ અને પાઈપ લાઈન ડાયાના નોમ્સ મુજબની પહોળાઈમાં સોફ્ટ રોક / ડામર માં ખોદાણનું કામ પાઈપ લાઈન લેઈંગ જોઈન્ટીંગ બાદ પુરાણ કરવા સાથે તેમજ ખોદાણ દરમ્યાન નાના મોટા કેબલ્સ, અન્ય લાઈનો વિ. ને નુકશાન ન થાય તેની તકેદારી રાખવા સાથે તેમજ પુરાણ પછી વઘેલ માટી ડેબ્રીસ ૩.૦ કિલો મીટર સુધીની લીડમાં સુચના મુજબ વ્યવસ્થિત પાથરી આપવા સાથે કામ. ખોદાણનું સુચના અને સ્પે. મુજબનું કામ જરૂરી તમામ સેફ્ટી પ્રોવીજન્સ કરવા સાથેનું કંપલીટ કામ. ભાવ દર એક ઘન મીટર પર સમજવો. કામનુ માપ સ્થળે ખરેખર કરેલ કામ મુજબ લેવામાં આવશે.

૩. C.I.D. જોઈન્ટ સપ્લાય કરવાનું કામ.

C.I.D. જોઈન્ટ I.S. સ્પેસીફિકેશન મુજબ નટ, બોલ્ટ, રબ્બર રીંગ (SBR) સાથે તમામ પ્રકારનાં ટેક્ષ, ચાર્જ, લોડીંગ અન લોડીંગ સાથે સાઈટ પર અથવા વિભાગની સુચના અનુસાર સ્ટોર પર સપ્લાય કરવાનું કામ.

૪. નવા સ્લુસ વાલ્વ, સપ્લાય કરવાનું કામ.

P.N.- 1 (Alt-1 type) ISI માર્કનાં સ્ટાન્ડર્ડ નવા સ્લુસ વાલ્વ, તમામ પ્રકારનાં ટેક્ષ, ચાર્જ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, લોડીંગ – અનલોડીંગ સાથે સાઈટ અથવા વિભાગની સુચના અનુસાર સ્ટોર પર સપ્લાય કરવાનું કામ. મહાનગરપાલીકાના વેન્ડર લીસ્ટ મુજબ.

Wender List: Durga, Kartar, Kisloskar, Krishna

૫. સ્લુસ વાલ્વને સુચના અનુસાર લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ કરી આપવાનું કામ.

સપ્લાય કરેલ સ્લુસ વાલ્વને સુચના અનુસાર લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ કરી આપવાનું કામ તથા લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ માટે જરૂરી જોઈન્ટીંગ, મટીરીયલ રબ્બર જોઈન્ટ, વિગેરે મટીરીયલ્સ તથા નટ બોલ્ટ સાથે કંપલીટ કામ .

૬. ડબલ એક્ટીંગ એર વાલ્વ સપ્લાય કરવાનું કામ.

નવા ISI માર્કડ ડબલ એક્ટીંગ એર વાલ્વ જરૂરી તમામ ટેક્ષ, ચાર્જ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ, લોડીંગ – અનલોડીંગ સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ.

૭. એર વાલ્વને સુચના અનુસાર લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ કરી આપવાનું કામ

સપ્લાય કરેલ એર વાલ્વને સુચના અનુસાર લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ કરી આપવાનું કામ તથા લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ માટે જરૂરી જોઈન્ટીંગ, મટીરીયલ રબ્બર જોઈન્ટસ, નટ બોલ્ટ સાથે કંપલીટ કામ.

૮. સી.આઈ./ ડી.આઈ. કે એ.સી. પ્રેશર પાઈપ લાઈનનું ડીસમેન્ટલીંગ કરવાનું કામ.

વિભાગ ધ્વારા સાઈટ પર બતાવવામાં આવે તે સાઈઝની સી.આઈ. / ડી.આઈ. કે એ.સી. પ્રેશર પાઈપ લાઈન, તેનાં તમામ ફીટીંગ્સ જેવા કે વાલ્વ, રીડયુ. ટી, બેન્ડ, જોઈન્ટસ વિ. સાથે સલામત ડીસમેન્ટલ કરી, સ્ટોક કરી,

ચેક કરાવી તમામ આ જુનો માલ સામાન અલગ અલગ આઈટમવાઈઝ જરૂરી કાર્ટીંગ, લોડીંગ અનલોડીંગ સાથે કહેવામાં આવે તે સાઈટ કે મ્યુ. સ્ટોર સુધી પહોંચતા કરી ચેક કરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ ડીસમેન્ટલીંગનું કામ. ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવો. કામનુ માપ સ્થળે ખરેખર કરેલ કામ મુજબ લેવામાં આવશે.

૯. પાઈપ માટે એમ.એસ. બેન્ડ, ટી, રીડયુસર, ટેલપીસ, પ્લગ બુચ વિગેરે સપ્લાય કરવાનું કામ.

IS કોડ મુજબ કલાસ ૧૦ તેમજ કલાસ ૧૫ નાં પાઈપ માટે એમ.એસ. બેન્ડ, ટી, રીડયુસર, ટેલપીસ, પ્લગ બુચ વિગેરે સપ્લાય કરવાનું કામ. તમામ પ્રકારનાં ટેક્ષ, લોડીંગ, અનલોડીંગ, કાર્ટીંગ તથા ચાર્જ સાથેનું કંપ્લીટ કામ. આ ફીટીંગ મીનીમમ ૬ એમ.એમ. જાડાઈની પ્લેટમાંથી વિભાગની સુચના અનુસાર બનાવવાનું રહેશે.

૧૦ નવી પાણીની પાઈપ લાઈન સાથે પાણી કનેક્શન જોડી આપવાનું કામ.

વિભાગની સુચના મુજબ અડધા ઈંચથી બે ઈંચ ડાયા સુધીના તમામ હયાત પાણી કનેક્શનો નવી લાઈન સાથે જોડી આપવાના રહેશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવો. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

૧૧ . વાલ્વ ચેમ્બર બનાવવાનું કામ.

જરૂરી ખોદાણ તથા તળીયે ૧:૩:૬ પ્રમાણથી ૧૫ સે.મી. જાડું કોંક્રેટ કરવું વાલ્વ ચેમ્બરનાં મેનહોલ ટોપથી તળીયા સુધીની કલીયર ઉચાઈ ૧.૫ મીટર મર્યાદામાં રહેશે. તથા તળીયે ચણતર પ્લાસ્ટર પછીનો ૧.૨૫ મી. ડાયા રહેશે. ૧:૬ સી.મો. માં ટેપર્ડ ચણતર સારી જાતની પાકી ફુલતરાઈ કરેલ ઈંટોથી ૨૩ થી ૩૭ સે.મી. જાડું ચણતર ક્યોરીંગ સાથે. કરવાનું છે. તથા અંદર ૧:૩ માં સિમેન્ટ ફીનિશ્ડ પ્લાસ્ટર તળીયા સહિત કરવાનું છે. તથા બહારનાં ભાગે ટોપથી રસ્તા લેવલથી ૩૦ સે.મી. ઉંચે સુધી પ્લાસ્ટર કરવાનું છે. તેમજ મેસનરી ટોપ પર ૧:૨:૪ પ્રમાણથી ૧૨ થી ૧૫ સે.મી. જાડી સી.સી. કોર્પીંગ ભરવાની છે, ત્યારબાદ સ્ટાન્ડર્ડ એફ.આર.સી. મેનહોલ ફ્રેમ કવર સાથે લાવી (૬૦૦ ડાયા મેનહોલ) કોંક્રેટમાં મેનહોલ ફ્રેમ બેસાડી ફીનીશિંગ કરી, ઢાંકણમાં વચ્ચે ઓપરેટીંગ ચાવી માટે હોલ કરી ફીટ કરવું તેમજ ઢાંકણને કોંક્રેટમાં એન્કરીંગ કરી આપવા સાથે તમામ માલ મજૂરી ક્વોરીઝ સાથે. સ્પે. મુજબનું મેનહોલ ચેમ્બરનું કમ્પલીટ કામ. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવો. કામનુ માપ સ્થળે ખરેખર કરેલ કામ મુજબ લેવામાં આવશે.

૧૨. જુદી જુદી સાઈઝનાં પાણીની લાઈન સાથે જોબકામ કરી આપવાનું કામ

લાઈન લેઈંગ દરમ્યાન જુદી જુદી લાઈન સાથે નીચે દર્શાવ્યા મુજબનાં જુદી જુદી સાઈઝનાં લાઈન જોબકામ કરી આપવાનું કામ, લાઈન જોબ કામ દરમ્યાન જરૂરી મટીરીયલ જેવા કે ટી, રીડયુસર, બેન્ડ, સીઆઈડી જોઈન્ટ, બે ફાડીયા કલેમ્પ, પ્લગ બુચ, વિગેરેનો સમાવેશ આ આઈટમમાં થતો નથી. આ તમામ મટીરીયલનું માપ અલગથી આપવામાં આવશે તથા ૨૦૦ એમ.એમ. ડાયાની ઉપરની સાઈઝની સી.આઈ.લાઈન કે ડી.આઈ. લાઈન કટીંગ કરવાની થશે તો તેનું પણ માપ અલગથી આપવામાં આવશે. આ આઈટમમાં જોબકામ કરવા માટે ફક્ત મજૂરી કામ કરી આપવાનું રહેશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવો. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

૧૩. જોબકામ માટે સી.આઈ.લાઈન અથવા ડી.આઈ. લાઈનને કટીંગ કરી આપવાનું કામ.

સી.આઈ. અથવા ડી.આઈ. લાઈન માં સુચના અનુસાર ઈલેક્ટ્રીક કટર વડે આવી પાઈપ લાઈનમાં હોલ કરી આપવાનું કામ ભાવ દર એક નંગ પર સમજવો. કામનુ માપ સ્થળે ખરેખર કરેલ કામ મુજબ લેવામાં આવશે.

૧૪. પાકુ બુચ ફીટીંગ કરી આપવાનું કામ.

હયાત એ.સી.પી. અથવા સી.આઈ. લાઈન કટીંગ કર્યા બાદ સપ્લાય કરેલ પાકુ બુચ ફીટીંગ કરી આપવાનું રહેશે. કામ ભાવ દર એક નંગ પર સમજવો.

૧૫. કામ પૂર્ણ થયા બાદ વધારાના માલ-સામાન અંગે મહાનગરપાલિકા જે નિર્ણય કરે તે બંધનકર્તા રહેશે. તેમજ વધારા માલ-સામાન જમા કરાવવાનો થાય ત્યારે એજન્સીએ તેઓના ખર્ચે વિભાગનાં સ્ટોર ખાતે જમા કરાવવાનો રહેશે.

૧૬. Providing and supplying D. I. K-7 grade pipes for following nominal bore diameter with internal cement mortar lining including all taxes, insurance, transportation, freight charges, octroi, inspection charges, loading, unloading, conveyance to departmental stores, stacking etc. complete. (IS 8329-2000). Rate for DI pipe based on Wholesale Price index of Pig Iron as 149.20 for the month of January-2022

મહાનગરપાલિકાનું વેન્ડર લીસ્ટ :-

Electrotherm (I) Ltd. Ahmedabad, Lanco industries Ltd., Chennai, Electrsteel.
Jindal Saw Ltd., Ahmedabad, Kesins
Welspun DI Pipes Ltd., Mumbai,

:: ટેન્ડરની શરતો ::-

- (૧) ટેન્ડરમાં કોઈપણ પ્રકારની શરતો રાખવી નહી, શરતી ટેન્ડર રદને પાત્ર છે.
- (૨) આ કામની મુદત L.O.A. મળ્યાથી ૩ (ત્રણ) માસ રાખવામાં આવેલ છે. આ કામ માટે (L.O.I./ L.O.A.) મળ્યા તારીખ થી દીન-૨૧ માં જરૂરી કાર્યવાહી કરી એગ્રીમેન્ટ કરાવી લેવાનું રહેશે. આ સુચિત કામ માટે પુરતી સમય મર્યાદા રાખવામાં આવેલ હોય આથી સમય મર્યાદા બાબતે કોઈપણ પ્રકારની રજુઆતો માન્ય રાખવામાં આવશે નહી.
- (૩) જો કોઈ સંજોગોમાં એજન્સી ધ્વારા આ કામ ન કરવામાં આવે તો એજન્સીએ ભરેલ ડીપોઝીટની રકમ મહાનગરપાલિકા ધ્વારા ફોરફીટ કરવામાં આવશે, અને એજન્સી સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
- (૪) ટેન્ડર ખોલ્યાની તારીખથી છ માસ (૧૮૦ દિવસ)માં અમોને વર્ક-ઓર્ડર આપવામાં આવશે તો અમો ભરેલ ભાવો થી મહાનગરપાલિકાના સ્પેશીફિકેશન મુજબ આ કામ કરી આપવા સંમત છીએ.
- (૫) મહાનગરપાલિકાના/સરકારશ્રીના વખતો વખતના નિયત, ધારા-ધોરણ અનુસાર, કોન્ટ્રાક્ટરે તેઓના ખર્ચે જરૂરી સ્ટેમ્પ પેપર લાવી નિયમોનુસારનું એગ્રીમેન્ટ -ડીપોઝીટ કરવાના રહેશે. જે અંગેની જરૂરી માહિતી વોટર વર્ક્સ વિભાગ મહાનગરપાલિકા માંથી રૂબરૂમાં મેળવી લેવાની રહેશે.
- (૬) સદરહું કામના આઈટમોમાં ફેરફાર અથવા કોઈ જથ્થામાં વધારો ઘટાડો કરવો પડે તો તેમ કરવાને કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી મુખત્યાર છે અને તે પ્રમાણે કોન્ટ્રાક્ટરે કંઈ વાંધો લેવાનો રહેશે નહિ. આ પ્રકારના કામમાં વધારો/ઘટાડો કે ફેરફાર થાય તેવા સંજોગોમાં સુચના અનુસારનું કામ કરી આપવાનું રહેશે. આ ફેરફારવાળા કામના ભાવો કમિશનરશ્રી નિશ્ચિત કરશે તે અમોને કબુલ મંજૂર છે.
- (૭) આ કામ બાબતે નિશ્ચિત થયેલ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા અન્ય કોઈ પેટા કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી કામ કરાવી શકાશે નહિ અને આ કામ બાબતે કુશળ કારીગરો પાસે થી કામ કરાવવાનું રહેશે.
- (૮) આ કામ ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ સમયગાળામાં પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. જો કામમાં વિલંબ થાય તો મહાનગરપાલિકાનાં નિયમોનુસાર જેટલા દિવસ કામ વિલંબીત થાય તેટલા દિવસ માટે કામની રકમનાં પ્રતિદિન ૦.૧૦ % પ્રમાણે પેનલ્ટી વસુલ લેવામાં આવશે. આ પેનલ્ટીની મહત્તમ રકમ કામની રકમનાં ૧૦ % મુજબ લેવામાં આવશે.
ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ કામ સિવાયનું જો કોઈ વધારાનું કામ કરવાનું થાય તો તે.અંગે માન.કમિશનર સાહેબની પૂર્વ મંજૂરી મેળવી આ કામ માટેની માન.કમિશનર સાહેબ ધ્વારા જેટલા દિવસ માટેની વધારાની સમય મર્યાદા આપે તેટલા દિવસમાં વધારાનું કામ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
- (૯) આ કામ માટે નિશ્ચિત થયેલ ધારાધોરણો/સ્પેશીફિકેશન મુજબનો માલ સામાન વાપરવાનો રહેશે જો આ માલ સામાન યોગ્ય ગુણવત્તાવાળો ન હોય તો આ માલ સામાન કોન્ટ્રાક્ટરે તેના ખર્ચે અને જોખમે દુર કરવાનો રહેશે. અને આ કામ બાબતે સ્થળ પરના વિભાગના સંબંધિત કર્મચારી આ કામ અટકાવી શકશે.
- (૧૦) આ કામ નિશ્ચિત થયેલ સમય મર્યાદામાં પુર્ણ કરવાનું રહેશે, જો આ કામમાં પુરતી ઝડપ નહિ કરવામાં આવે તો, તેવા સંજોગોમાં આ કામ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અન્ય એજન્સી પાસેથી મુળ એજન્સીના ખર્ચે અને જોખમે કામ કરાવવામાં આવશે. અને આ કામની રકમ, બીલ અથવા ડીપોઝીટમાંથી કાપવામાં આવશે.

- (૧૧) આ કામ બાબતે કોઈ વાદ-વિવાદ કે કાનુની પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયે અથવા આ કામ પુરૂ કરવા બાબતે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી ધ્વારા વિલંબ કરે અથવા ના પાડવામાં આવે તેવા સંજોગોમાં આ કામ બાબતે આગળની જરૂરી કાર્યવાહી માટે કમિશનરશ્રી મહાનગરપાલિકા જે નિર્ણય કરે તે બંધન કર્તા રહેશે.
- (૧૨) આ કામ માટે કોન્ટ્રાક્ટરે રાખવામાં આવેલ મજૂરોને નાણાંકીય ચુકવણી બાબતે સરકારશ્રી પ્રવર્તમાન તથા વખતો - વખતના મજૂર કાયદા / લેબર લો ના નિયમોનુ ચુસ્ત પણે પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૧૩) આ કામ માટે નું મટીરીયલ્સ જો કોઈ બીજી બાબતમાં દર્શાવવામાં આવેલ ન હોય તેવા સંજોગોમાં આ કામ માટે આઈ.એસ. સ્પેશીફિકેશન અનુસારનું ગણવાનું રહેશે.
- (૧૪) આ કામ માટેના નિયત કોન્ટ્રાક્ટર/એજન્સીએ આ કામ માટે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને સીધા જવાબદાર છે. અને મહાનગરપાલિકા તરફથી મળતી તમામ સુચનાઓ, કામની ગુણવત્તા, જથ્થો, નકશામાં ફેરફાર, સ્પેશીફિકેશન, કામ કરવાની અનુકુળતા, પાણી વિગેરે બાબતે રોજે રોજના કામના સુપરવિઝન માટેવખતો વખતનાં ઓડર્સ મેળવવાના રહેશે. ચાલુ પાણી સપ્લાયમાં કોઈ વિક્ષેપ ન પડે તે રીતે કામગીરી કરવાની રહેશે.
- (૧૫) આ કામ માટે કોન્ટ્રાક્ટરે તેના ખર્ચે અને જોખમે તમામ પ્રકારના સાધનો, સ્કેફોલ્ડીંગ્ઝ, મશીનરી વિગેરેની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે તથા સમય મર્યાદામાં કામ પુર્ણ કરવા માટે સારી કન્ડીશનમાં મેન્ટેન કરવાની રહેશે.
- (૧૬) કોન્ટ્રાક્ટરે સરકારશ્રી ધ્વારા નક્કી કરાયેલ સેલ્સટેક્ષ, ઈન્કમ ટેક્ષ, રોયલ્ટી, ઓક્ટ્રોય, વેટ, ઈ.એસ.ઈ. પ્રિમિયમ, લેબસેસ, તેમજ તમામ પ્રકારના સરચાર્જ, તેમજ સરકારશ્રીની વખતો-વખતની સુચનાઓ અને આદેશ અનુસાર ભરપાઈ કરવાના રહેશે. તથા આ અંગેના જરૂરી આધારો ઓફિસ જણાવે ત્યારે રજૂ કરવાનાં રહેશે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા આ અંગે નો કોઈ દાવો સાંભળશે નહીં.
- (૧૭) કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામના તમામ લેવલે તથા કામની ગુણવત્તા અંગેની તમામ વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. તેમજ કોન્ટ્રાક્ટર તેની ચોક્કસાઈ માટે સંપુર્ણ જવાબદાર ગણાશે. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામની લાઈન લેવલ તથા કામ શરૂ કરવાનાં પ્રાથમિક તબક્કા માટે જરૂરી તમામ સાધનો તથા સ્ટાફની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. તથા આ માટે કોઈ અલગ નાણા ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચુકવવામાં આવશે નહીં. સાઈટ કલીયરીંગ માટે પણ કોઈ અલગ નાણા ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચુકવવામાં આવશે નહીં.
- (૧૮) થયેલ કામના રનીંગ બીલના ચુકવણા થવાથી તે કામ અને આઈટમ માન્ય રાખેલ છે, તેવું માની લેવાનું રહેતું નથી તથા કામની ગુણવત્તા બાબતે કોન્ટ્રાક્ટરને જવાબદારી માંથી કોઈ પણ જાતની મુક્તિ આપવામાં આવતી નથી.
- (૧૯) કોઈ પણ કામનો સ્પેશીફિકેશનમાં સમાવેશ થયેલ ન હોય, તેવા સંજોગોમાં પી.ડબલ્યુ.ડી. હેન્ડ બુક અનુસાર / સરકારશ્રીના પાણી પુરવઠા બોર્ડના એસ.ઓ.આર. અને તેની ગાઈડ લાઈન અનુસાર કામ કરવાનું રહેશે. કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા ભાવનગરના આદેશ અનુસાર કરવાનું રહેશે.
- (૨૦) કામ પુર્ણ થયા બાદ વિભાગની સુચના અનુસાર સાઈટ કલીયર કરી આપવાની છે અને તેની લેખિતમાં જાણ કરવાની રહેશે.

- (૨૧) કામ પર સુચના લેવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરે હાજર રહેવાનું રહેશે અથવા જવાબદાર ટેકનીકલ ક્વોલીફાઈડ માણસ ને સ્થળ પર હાજર રાખવાના રહેશે.
- (૨૨) મહાનગરપાલિકાની મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય કોઈ પણ પ્રકારનું એકસ્ટ્રા કામ કરવું નહિ.
- (૨૩) આ કામ માટે કોન્ટ્રાક્ટરે કામની વિગતો માટે સ્થળ તપાસ કરી લેવી જરૂરી છે, તેમજ આ કામની વધુ વિગતો માટે ઓફીસમાં સંપર્ક કરી રૂબરૂ માહિતી મેળવી લેવી.
- (૨૪) કોન્ટ્રાક્ટરે આ કામ બાબતે સ્થળ પર પાણી, વીજળી, જાહેર સુચનાના નોટીસ બોર્ડ તેમજ આડાસ રાખવા વિગેરે બાબતની આનુસાંગીક વ્યવસ્થા તેઓના ખર્ચે અને જોખમે કરવાની રહેશે.
- (૨૫) આ કામ માટે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને જરૂર જણાયે નેગોસીએશન કરવાનું થાય ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરે રૂબરૂમાં હાજર રહી નેગોસીએશન કરવાનું રહેશે.
- (૨૬) કોઈપણ પ્રકારનું એડવાન્સ પેમેન્ટ આપવામાં આવશે નહીં.
- (૨૭) એસ્ટીમેટેડ (ટેન્ડર) ની કોઈપણ આઈટમની ક્વોન્ટીટીના કોઈપણ વેરીએશન અંગેનો કોઈપણ પ્રકારનો ભાવ વધારો આપવામાં આવશે નહીં. તેમજ કોઈપણ પ્રકારના વ્યાજની રકમની માંગણી કરી શકાશે નહીં.
- (૨૮) મટીરીયલ સપ્લાયનું પેમેન્ટ :- વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે તે ટેન્ડરમાં દર્શાવ્યા મુજબનું મટીરીયલનું પ્રથમ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા સ્થળ પર સ્ટેક કરી આપવાનો રહેશે. તથા મટીરીયલ્સ સ્ટેક કરતા પૂર્વે આ કામનાં ઈન્ચાર્જ અધિક મદદની ઈજનેર ને જાણ કરવાની રહેશે. સ્થળ પર મટીરીયલ્સ સ્ટેક થયા બાદ પ્રથમ ના.કા.ઈ., કા.ઈ. તથા સી.ઈ.શ્રી ધ્વારા ચેક કરાવવાનું રહેશે. મટીરીયલની તપાસણી થયા બાદ વિભાગની વરિષ્ઠ સત્તાને મટીરીયલ્સ બાબતની ગુણવત્તા અંગે સંતોષ થયા બાદ જ સ્થળે કામ શરૂ કરવાનું રહેશે તથા ત્યારબાદ જ મટીરીયલની બીલની માંગણી કરવાની રહેશે. મટીરીયલ્સ સપ્લાયનું બીલ ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ મટીરીયલ્સની કુલ કિંમત મુજબ નીચે પ્રમાણે પેમેન્ટ કરવામાં આવશે.
- (અ) સ્ટેક કરવામાં આવેલ મટીરીયલનું પેમેન્ટ ૫૦% મુજબ કરવામાં આવશે. પરંતુ સ્થળ પર જરૂરી વાલ્વ, એરવાલ્વ, એમ.એસ.ફીટીંગ, ડી.આઈ. ફીટીંગ, સી.આઈ.ડી.જોઈન્ટ પણ સ્ટેક થયેલ હશે તો જ ૫૦% મુજબ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે.
- (બ) જે જથ્થામાં ડી.આઈ. પાઈપનું લેઈંગ થાય ત્યારબાદ બાકીનું ૪૦% મુજબનું પેમેન્ટ કરવામાં આવશે.
- (ક) ડી.આઈ.પાઈપનું બાકી રહેતું ૧૦% મુજબનું પેમેન્ટ લાઈન કમિશનીંગ અને ટેસ્ટીંગ થયા બાદ ફાયનલ બીલમાં કરવામાં આવશે.
- (૨૯) કામ દરમ્યાન કોઈપણ પ્રકારની તુટફૂટ કે નુકશાની અંગેનો સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે. તેમાં કસુર થયે આ કામ અંગે ભરેલ ડીપોઝીટ ફોરફીટ કે પેનલ્ટી કરવાની સત્તા કમિશનરશ્રી મહાનગરપાલિકા ભાવનગર કે અધિકૃત અધિકારીને સંપૂર્ણ સત્તા છે તેમાં વાંધો કે તકરાર લેવાની રહેશે નહીં.
- (૩૦) ઈન્સ્પેક્શન દરમ્યાન અધિકૃત અધિકારી ધ્વારા સુચવ્યા મુજબના ફેરફારો કરી આપવાના રહેશે તથા ત્યારબાદ ફરીથી અધિકૃત અધિકારીને સાઈટ / કામ બતાવવાનું રહેશે.
- (૩૧) વિભાગ ધ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવતો માલ-સામાન સ્ટોર કે નકકી કરેલ કારખાનું કે ગોડાઉનથી કોન્ટ્રાક્ટરે તેઓના ખર્ચે લાવવા-લઈ જવાનો રહેશે તે અંગે કોઈ અલગથી ભાડું આપવામાં આવશે નહીં.
- (૩૨) ભાવ મંજૂર થયા બાદ કોન્ટ્રાક્ટર ધ્વારા નિયમાનુસાર એગ્રીમેન્ટ કરવામાં નહીં આવે તો ટેન્ડર સાથે ભરેલ ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.

- (૩૩) કોઈ પણ એજન્સી દ્વારા કામ અધુરુ છોડવામાં આવે અથવા આ કામ કરવા બાબતે જો કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે તેવા સંજોગોમાં કમિશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા ભાવનગર દ્વારા આવા અધુરા કે છોડવામાં આવેલા કે શરૂ ન કરવામાં આવેલા આવા કામ બાબતે આગળની ધારા ધોરણસર ની કાર્યવાહી કરવા કુલ મુખત્યાર છે.
- (૩૪) આઈટમમાં દર્શાવેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબના ડી.આઈ. પાઈપ લાઈન સપ્લાય કરવાના રહેશે. તથા આ પાઈપ I.S.I. માર્કના તેમજ વિભાગ દ્વારા સુચના આપવામાં આવે તે બ્રાન્ડ ના જ વાપરવાના રહેશે. તથા પ્રોસેસ કે અન્ય આધારોની વિભાગે જરૂર જણાયતો તે અંગેના જરૂરી આધારો રજૂ કરવાના રહેશે. આ બાબતે કોઈ વાદ – વિવાદ કરવાનો રહેશે નહિ.
- (૩૫) સ્થળે પાઈપ લાઈન ના કામ દરમિયાન જરૂરી એમ.એસ. ફીટીંગ વિભાગની સુચના અનુસાર કરાવવાનું રહેશે. તથા આ એમ.એસ.ફીટીંગનું વજન ઓફિસના જવાબદાર કર્મચારીશ્રી / અધિકારીશ્રી ની હાજરી માં કરવાનું રહેશે.
- (૩૬) ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ જૂની લાઈન કાઢવાનાં કામ માટે દર્શાવેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ કામ કરવાનું રહેશે. તથા સ્ટોર પર લંબાઈ મપાવી માલ સામાન જમા કરાવવાનાં રહેશે.
- (૩૭) ઉપરોક્ત કામનાં સ્થળે ચાલુ કામ દરમિયાન જો કોઈ આકસ્મિક ઘટના બને તો તે અંગેની સંબંધિત સરકારી કચેરી તેમજ ઉપસ્થિત થનાર તમામ કાનુની પરિસ્થિતિની તમામ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીની રહેશે.
- (૩૮) આ કામ દરમિયાન પાણી સપ્લાય ચાલુ હોય તેવી પરિસ્થિતિમાં જોબવર્ક / જોડાણ તેમજ આ કામ સંબંધે આનુષંગિક તમામ કાર્યવાહી કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ કરવાની રહેશે. તથા જાહેર રસ્તા પર ચાલુકામ દરમિયાન જાહેર ટ્રાફિકને જરૂરી સંકેતોનું આદન પ્રદાન કરતા હોવાનાં સાઈનબોર્ડ મૂકવાનાં રહેશે. તથા આ કામ માટે કરેલ ખોદાણ અન્વયે કોઈપણ પ્રકારની આકસ્મિક ઘટના ન બને તે હેતુસર આવા ખોદકામનાં સ્થળે કામ પૂર્ણ થયા બાદ ફીટીંગ કરેલ પાઈપોવાળા સ્થળે જરૂરી પુરાણ કામ કરી સાઈટ કલીયર કરી આપવાની રહેશે.
- (૩૯) આ કામ બાબતે જો કોઈ ફેરફાર થાય અથવા કમિશનરશ્રી / મહાનગરપાલીકાની સક્ષમ સત્તા દ્વારા આ કામ બાબતે કોઈ ફેર વિચારણા કરે તો સદર અંગે કરેલ નિર્ણય અમોને કબુલ મંજૂર રહેશે.
- (૪૦) પાણીની પાઈપ લાઈન નાખવાના કામ માટે સ્થળ સ્થિતિને અનુરૂપ (મેન્યુલી) ખોદકામ કરવાનું રહેશે. – જો કોઈ એજન્સી આવા ખોદકામ માટે જેસીબી મશીનનો ઉપયોગ કરે તો આ જેસીબી મશીન દ્વારા આજુ બાજુની કોઈ મીલકતને નુકસાન ન થાય તે અંગેની પુરતી તકેદારી અને કાળજી લેવાની રહેશે. તદઉપરાંત જમીનમાં આવેલ તમામ પ્રકારના ઈલેક્ટ્રીક વાઈરો – ટેલીફોનના કેબલ – પાણીની પાઈપ લાઈન – ગટરની પાઈપ લાઈન તથા અન્ય તમામ પ્રકારની સર્વીસને નુકસાન ન થાય તેની તકેદારી રાખવાની રહેશે. અને જો કોઈ નુકસાન થાય તો તેની જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરની રહેશે, તેમજ જે – તે સર્વીસીઝને થયેલ નુકસાનનું રીપેરીંગ કામ સત્વરે હાથ ધરી તાકીદે પુર્ણ કરી આપવાનું રહેશે.
- (૪૧) જાહેર રસ્તા પર ખોદકામ દરમિયાન જાહેર ટ્રાફિક તેમજ જાહેર નાગરીકોને જાહેર સુચના અંગેના નોટીસ બોર્ડ મુકવાના રહેશે. તેમજ ટ્રાફિકને અડચણ રૂપ કોઈ આકસ્મિક ઘટના ન બને

તે અંગેના તમામ વ્યવસ્થા કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કરવાની રહેશે. રાત્રીના સમયે કોઈ પણ પ્રકારના ખાડા ખુલ્લા ન રહે તે અંગેની વ્યવસ્થા કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી દ્વારા કરવાની રહેશે.

- (૪૨) પાણી સપ્લાયની કામગીરી આવશ્યક સેવા હોય આ કામગીરી જાહેર રજા , જાહેર તહેવારો , તેમજ ઈમરજન્સીના સમયમાં કોઈ પણ સમયે કામ પુર્ણ કરી આપવાનું રહેશે. અને જે બાબતે કોન્ટ્રાક્ટરે કોઈ વાદ વિવાદ કરવાનો રહેશે નહિ.
- (૪૩) કામ પુર્ણ થયેથી વિભાગના સંબંધીત કર્મચારી / અધિકારીની હાજરીમાં ફ્લો ટેસ્ટ અથવા પ્રેશર ટેસ્ટ આપવાનો રહેશે.
- (૪૪) કમિશનરશ્રી,ભાવનગર મહાનગરપાલીકા – ભાવનગરને કોઈપણ કારણ બતાવ્યા સિવાય કોઈપણ ટેન્ડર સ્વિકારવા અથવા રદ કરવા અંગેનો અધિકાર અબાધિત રહેશે. અને લોએસ્ટ ભાવનું ટેન્ડર સ્વિકારવા માટે પણ બંધનકર્તા નથી, તેમજ કમિશનરશ્રીનો નિર્ણય આખરી રહેશે.

આ કામની ટેન્ડરની શરતો તથા સ્પેશીફિકેશનની વિગતો અમોએ બરોબર સમજી / વિચારી / સ્થળ તપાસ / જાત માહિતી મેળવીને આ ટેન્ડરના ભાવો ભરેલ છે. તે મુજબ કોઈપણ વાંધા વગર કામ કરી આપવા બંધાઉ છું અને આ બાબતની પુરતી સમજૂતી મળ્યાની ખાતરી ટેન્ડર તથા સ્પેશીફિકેશનમાં દર્શાવેલ છે. જે અમોને કબુલ મંજૂર છે.

એજન્સીનું નામ :-

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી :-.....

કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ :-

મોબાઈલ નંબર :-



ભાવનગર મહાનગર પાલિકા ભાવનગર
વોટર વર્કસ વિભાગ

અંદાજપત્રક

કામનું નામ કાળીયાબીડ પ્લોટ નં સી-૩૪૭ વાળા ખાંચામાં પાણીની લાઈન નાંખવાનું કામ

ક્રમ	વા. ભા. આ. નંબર	આઈટમ	જથ્થો	એકમ	વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે મંજૂર થયેલ ભાવ	કુલ રકમ
૧	1/1	સમગ્ર ભાવનગર શહેરમાં પાણીની પાઈપ લાઈન નાખવાના કામ માટે વિભાગની સુચના મુજબ ૧.૫ મીટર સુધીની ઉંડાઈ સુધીનું ખોદાણ કામ તથા આ ખોદાણ કામ બાદ પાઈપ લાઈન લેઈંગ અને જોઈન્ટીંગનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ આ ખોદાણ કામની માટીથી પુરાણ કરી આપવા સાથેનું કંપ્લીટ કામ. કામ પૂર્ણ થયેથી વિભાગની સુચના અનુસાર માટીનું યોગ્ય રીતે ફીલીંગ કરી સાઈટ ક્લીયર કરી આપવા સાથેનું કંપ્લીટ કામ.				
	B	તમામ પ્રકારની માટીમાં (મેન્યુલી)				
		1X126X0.8X1.3	131.04			
		2X1.5X1.5X1.5	6.75			
			137.79	ઘ.મી.	235	32380.65
૨	Revised SOR Item 2.1.B pg 5	DI K-7 pipe Providing and supplying D. I. K-7 grade pipes for following nominal bore diameter with internal cement mortar lining including all taxes, insurance, transportation, freight charges, octroi, inspection charges, loading, unloading, conveyance to departmental stores, stacking etc. complete. (IS 8329-2000). Rate for DI pipe based on Wholesale Price index of Pig Iron as 149.20 for the month of January-2022 (GWSSB S.O.R. 2022-23 Item No.2.1.B.)				
	A	૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	126	ર. મી.	1184	149184.00
૩	Sor Item 6 pg 36	ડી.આઈ. પાઈપ અથવા સી.આઈ. પાઈપ અથવા એમ.એસ. પાઈપ સુચના મુજબ લેઈંગ કરવાનું કામ.				
	A	૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	126	ર. મી.	65	8190.00
૪	5	સોર્ટ કોલર સી.આઈ.ડી. જોઈન્ટ આઈ. એસ. સ્પેસીફિકેશન ૮૭૯૪/૧૯૮૮ મુજબ નટ, બોલ્ટ, રબ્બર રીંગ (એસ.બી.આર) સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ તમામ પ્રકારના ટેક્ષ, લોડીંગ-અનલોડીંગ સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ				
		Class-10				
		૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	10	નંગ	425	4250.00
	B	સી.આઈ.ડી. જોઈન્ટ - Class 20				
		૧૫૦ એમ.એમ. ડાયા	2	નંગ	847	1694.00
૫	7	સ્લુસ વાલ્વ - પી.એન.-૧ (શોર્ટ બોડી) આઈ. એસ. ૭૮૦ અને ૨૯૦૬/૧૯૮૪ આઈ.એસ.આઈ. માર્કનાં સ્ટાન્ડર્ડ નવા સ્લુસ વાલ્વ, તમામ પ્રકારનાં ટેક્ષ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, લોડીંગ - અનલોડીંગ સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ. (પાણી પુરવઠા બોર્ડના એસ.ઓ. આર. મુજબ) આ સ્લુસ વાલ્વ વોટર વર્કસ વિભાગના સ્ટોર કે સાઈટ પર સુચના અનુસાર સપ્લાય કરવાના રહેશે. વેન્ડર લીસ્ટ: દુર્ગા, કીલોસ્કર, કરતાર, ઉપાધ્યાય તથા બી.એમ. સી. ધ્વારા વેન્ડર લીસ્ટ અપડેટ થાય તે મુજબ)				
	A	૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	1	નંગ	7900	7900.00

અંદાજપત્રક

કામનું નામ કાળીયાબીડ પ્લોટ નં સી-૩૪૭ વાળા ખાંચામાં પાણીની લાઈન નાંખવાનું કામ

૬	9	સ્લુસ વાલ્વને સુચના અનુસાર લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ કરી આપવાનું કામ તથા લેઈંગ, જોઈન્ટીંગ માટે જરૂરી જોઈન્ટીંગ, મટીરીયલ રબ્બર જોઈન્ટ, વિગેરે મટીરીયલ્સ તથા નટ બોલ્ટ સાથે કંપલીટ કામ હાઈડ્રોલીક ટેસ્ટીંગ આપવા સાથે કમ્પ. (પાણી પુરવઠા બોર્ડના એસ.ઓ.આર. મુજબ) આ સ્લુસ વાલ્વ વોટર વર્ક્સ વિભાગના સ્ટોર કે સાઈટ પર સુચના અનુસાર સપ્લાય કરવાના રહેશે.				
	A	૧૦૦ એમ.એમ. ડાયા	1	નંગ	800	800.00
૭	13	કલાસ ૧૦ તથા કલાસ ૧૫ નાં એ.સી. પ્રેશર પાઈપ માટે એમ.એસ. ફીટીંગ – ટી, બેન્ડ, રીડયુસર, ટેલપીસ, પ્લગ બુચ વિગેરે સપ્લાય કરવાનું કામ. આ કામ માટે તમામ પ્રકારનાં ટેક્ષ, લોડીંગ, અનલોડીંગ, કાર્ટીંગ તથા ઓકટ્રોય વિગેરે સાથે સપ્લાય કરવાનું કામ.(આ ફીટીંગના ભાવો અલંગની પ્લેટમાંથી ફેબ્રીકેશન કરેલ હોય તે મુજબના છે) (આ ફીટીંગ મીનીમમ ૫ થી ૬ એમ.એમ. જાડાઈની નવી પ્લેટ / પાઈપમાંથી બનાવવાનું રહેશે.) (પાણી પુરવઠા બોર્ડના એસ.ઓ.આર. મુજબ)	77.00	કી.ગ્રા.	135	10395.00
૮	16	ટેપર્ડ રાઉન્ડ મેસનરી વાલ્વ ચેમ્બર બનાવવા નું કામ, સામેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબ	1	નંગ	9000	9000.00
૯	18	લાઈન લેઈંગ દરમ્યાન જુદી જુદી લાઈન સાથે નીચે દર્શાવ્યા મુજબનાં જુદી જુદી સાઈઝનાં લાઈન જોબકામ કરી આપવાનું કામ, ૧૫૦ એમ.એમ. ડાયા સુવીની લાઈન પરનું જોબકામ				
			1	નંગ	900	900.00
					Total Rs	224693.65
					Say Rs.	224694.00