-: જાહેર નિવિદા : -

# ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

## ગાર્ડન વિભાગ

ગાર્ડન વિભાગના ટાટા કંપની મેઇક મોડેલ નં.LPT, 1109H, EX2, 42CR, BS4 ની ચેસીસ પર પાણીનો ૮૦૦૦ લીટરની ક્ષમતાવાળો ટાંકો બનાવી આપવાનું કામ અંગે રસ ધરાવતી એજન્સીઓ પાસેથી ભાવો મંગાવવામાં આવે છે. આ કામનું ટેન્ડર તા. ૦૪/૧૧/૨૦૨૪ થી ૧૬/૧૧/૨૦૨૪ દરમ્યાન મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ www.bmcgujarat.com પરથી જ ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. તેમજ ડાઉનલોડ કરેલ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ્સમાં ભાવો ભરી તથા નિયત ટેન્ડર ફી અને અર્નેસ્ટ મની ડીપોઝીટ તથા જરૂરી આધારો સાથેનું સીલબંધ ટેન્ડર કવર તા. ૧૬/૧૧/૨૦૨૪, ૧૭.૦૦ કલાક સુધીમાં ગાર્ડન સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની કચેરી, ગાર્ડન વિભાગ, સરદારબાગ, પાનવાડી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને રજી.એડી./સ્પીડ પોસ્ટથી જ પહોચતા કરવાના રહેશે. મુદ્દત બાદ મળેલ કે અધુરી વિગત વાળા ટેન્ડર ગ્રહ્ય રહેશે નહિ. આવેલ ટેન્ડર્સ પૈકી કોઈ પણ કે હરકોઈ ટેન્ડર સ્વીકારવાનો કમિશનરશ્રી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો અધિકાર અબાધિત રહેશે.

ગાર્ડન સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ

મહાનગરપાલિકા, ભાવનગર.

# ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

## ગાર્ડન વિભાગ

## વિગતવાર જાહેર નિવિદા

| ક્રમ નં. | કામ નું નામ | ટેન્ડર ફી (નોન રીફન્ડેબલ) રૂ. | ડીપોઝીટ રૂ. |
|---|---|---|---|
| ૧ | ગાર્ડન વિભાગના ટાટા કંપની મેઇક મોડેલ નં.LPT, 1109H, EX2, 42CR, BS4 ની ચેસીસ પર પાણીનો ૮૦૦૦ લીટરની ક્ષમતાવાળો ટાંકો બનાવી આપવાનું કામ | ૫૦૦/- | ૫૦૦૦/- |

નોંધ- ૧. ટેન્ડર મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ તા. ૦૪/૧૧/૨૦૨૪ થી ૧૬/૧૧/૨૦૨૪ . ૨. ભરેલ ટેન્ડરનું સીલબંધ કવર અત્રેની કચેરીએ રજી.એડી/સ્પીડપોસ્ટથી પહોંચતા કરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૬/૧૧/૨૦૨૪,૧૭:૦૦ કલાક સુધી રહેશે. શક્ય હશે તો ૧૬/૧૧/૨૦૨૪ ના રોજ ટેન્ડર કમીટી સમક્ષ ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે. ટેન્ડર ખોલવાની તારીખમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય કમિશ્નરશ્રી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો આખરી રહેશે. તથા ટેન્ડર અને વિજ્ઞાપન ફરજીયાત www.bmcgujarat.com પરથી જ ડાઉનલોડ કરી ભાવો તથા જરૂરી આધારો સાથે મોકલવાનું કરવાનું રહેશે. પત્ર વ્યવહારનું સરનામું : ગાર્ડન સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની કચેરી, સરદારબાગ, પાનવાડી ચોક, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧.

ગાર્ડન સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ

ગાર્ડન વિભાગ - મહાનગરપાલિકા ભાવનગર

# :: ટેન્ડર ::

કામનું નામ : ગાર્ડન વિભાગના ટાટા કંપની મેઇક મોડેલ નં.**LPT**, **1109H**, **EX2**, **42CR**, **BS4** ની ચેસીસ પર પાણીનો ૮૦૦૦ લીટરની ક્ષમતાવાળો ટાંકો બનાવી આપવાનું કામ.

કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ :

સરનામું :

ટેલીફોન નં/મો,નં :

ટેન્ડર ફી ભર્યા પોહંચ નંબર........... તારીખ....................

| ક્રમ | વિગત | ભાવ |
|---|---|---|
| ૧ | ગાર્ડન વિભાગના ટાટા કંપની મેઇક મોડેલ નં. LPT, 1109H, EX2, 42CR, BS4 ની ચેસીસ પર પાણીનો ૮૦૦૦ લીટરની ક્ષમતાવાળો ટાંકો બનાવી આપવાનું કામ. | |

## :: શરતો ::

(૧) ડીપોઝીટ વિનાનું ટેન્ડર માન્ય રહેશે નહિ. ટેન્ડર મંજુર થયે કુલ રકમના ૫ % મુજબ ડીપોઝીટ ભરી એગ્રીમેન્ટ કરવાનું રહેશે.

(૨) કોઈ ટેન્ડર મંજુર કરવું કે નહિ તેનો સંપૂર્ણ અબાધિત હક્ક ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો રહેશે.

(3) શક્ય હશે તો તેજ દિવસે ટેન્ડર કમિટી સમક્ષ ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે.

(૪) ડીપોઝીટ તથા એગ્રીમેન્ટ કાર્ય બાદ જ વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવશે.

(૫) વર્કઓર્ડર મળ્યેથી સત્વરે કામ શરુ કરવાનું રહેશે તથા મહત્તમ દિન-30 માં કામ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. સમય મર્યાદા માટે વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી વિભાગ સાથે સંકલન કરીને જ કામ કરવાનું રહેશે.

(૬) વધુ વિગત માટે ટેન્કરનો ફોટોગ્રાફ જોઈ શકાશે.

(૭) સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ અર્થે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ફિક્સ ડીપોઝીટ કે બેંક ગેરેન્ટી ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અસ્વીકૃત ગણવામાં આવશે.

(૮) ઉપર સૂચવેલ ટેન્ડર પત્રકમાં જ ભાવો ભરવાના રહેશે. તથા દરેક પાના પર સહી અને સિક્કો કરવાનો રહેશે.

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી અને સિક્કો

(૯) આ ટેન્ડર માન.ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા માન્ય કરવામાં આવેલ વિભાગનું E2 કે તેથી ઉપરના વર્ગનું રજીસ્ટ્રેશન અથવા ખાનગી પેઢી અથવા ભાગીદારી પેઢી અથવા પ્રોપરાઈટર શીપ પેઢી એજન્સી ભરી શકશે. એજન્સી પાસે **G S T** નંબર, **P A N** કાર્ડ તથા **E P F** તથા **E S I C** નમ્બરનું રજીસ્ટ્રેશન હોવું જોઈએ. જે માટેના જરૂરી આધાર પુરાવા ટેન્ડર સાથે જોડી મહાનગરપાલિકાને આપવાના રહેશે.

(૧૦) સંસ્થા એ ભાવનગરમાં સ્થાનિક કાર્યાલયનો આધાર પુરાવો રજુ કરવાનો રહેશે.

(૧૧) મીનીમમ ૧ લાખની ચાલુ નાણાકીય વર્ષની રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકની સોલવંસી હોવી જોઇએ.

(૧૨) કામ કરતા સમય દરમિયાન મહાનગરપાલિકાની મિલકતને તથા કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુને તથા સંસ્થા દ્વારા રોક્વામાં આવેલ કર્મચારીને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકશાન કે જાનહાની થાય તો તેની જવાબદારી જે તે સંસ્થાની જ રહેશે મહાનગરપાલિકાની રહેશે નહિ.

(૧૩) અપુરતા ડોક્યુમેન્ટવાળુ ટેન્ડર માન્ય રહેશે નહી. ડિપોઝીટ વિનાનું ટેન્ડર માન્ય રહેશે નહી. ટેન્ડર સાથે રૂ.૫,૦૦૦/- ડીપોઝીટ પેટે ભરવાના રહેશે. જેના આધાર પુરાવા અત્રેની કચેરી એ ટેન્ડર સાથે જ નિયત સમય માં મોકલી આપવાના રહેશે. **EM D** માટે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક્નો જ **D D** રજુ કરવાનો રહેશે અથવા ભાવનગર મહાનગરપાલિકા માં રોકડ રકમ ભરી તેની અસલ પહોંચ રજુ કરવાની રહેશે. **D D** કમીશ્નરશ્રી, ભાવનગરમહાનગરપાલિકાના નામનો આપવાનો રહેશે. સીકયોરીટી ડીપોઝીટનું તથા અર્નેસ્ટમની ડીપોઝીટનું વ્યાજ ચુકવવામાં આવશે નહી. આ સીકયોરીટી ડીપોઝીટ કોન્ટ્રાકટરની અવધી (સમય) પુર્ણ થયા બાદ જો કોઇ લેણું મ્યુની. એ વસુલ કરવાનું રહેશે તો તે વસુલીને પરત કરવામાં આવશે. સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ અર્થે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ફિક્સ ડીપોઝીટ કે બેંક ગેરેન્ટી ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અસ્વીકૃત ગણવામાં આવશે.

(૧૪) ટેન્ડર રૂબરૂ કે આંગડીયા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે નહી. રજી.એડી. અથવા સ્પીડ પોસ્ટથી જ નિયત સમયમાં પહોંચતા કરવાના રહેશે. નિયત સમય બાદ ટેન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે નહી. ટેન્ડર ફી કોઈ પણ સંજોગોમાં પરત મળવા પાત્ર નથી.

(૧૫) કરારના સમયગાળા દરમિયાન જો મહાનગરપાલિકાને સંસ્થાનું કામ બરાબર નહિ જણાય તો કોઈ પણ પ્રકારની નોટીસ કે સુચના આપ્યા વગર કરારનો અંત લાવી શકાશે. અને ભરેલ ડીપોઝીટ જપ્ત કરી શકાશે. જે માટે નો સંપૂર્ણ હક્ક કમિશ્નરશ્રી, ભાવનગર મહાનગરપાલિક નો આખરી રહેશે. કોઈ પણ કિસ્સામાં સંસ્થા કરાર પૂર્ણ થયાના સમયગાળા પહેલા કામ છોડવા માગશે તો તેની ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.

(૧૬) મોકલવામાં આવેલ ટેન્ડરમાં પ્રાઈઝબીડનું કવર તથા ટેકનીકલ ડોક્યુમેન્ટનું કવર અલગ રાખવાનું રહેશે. જે સંસ્થા ટેકનીકલ બીડમાં ઉતીર્ણ થશે તેની જ પ્રાઈઝબીડ ખોલવામાં આવશે. અનુતીર્ણ સંસ્થાનું ટેન્ડર રદ કરવામાં આવશે.

(૧૭) પાણીના ટાંકા તૈયાર થઇ ગયા બાદ ટાંકા ઉપર સૂચવ્યા મુજબના ચિત્રોના પેઇન્ટિંગ કામ કરી આપવાના રહેશે.

(૧૮) પાણીના ટાંકાની ડીલીવરી આપ્યા બાદથી (૧ વર્ષની વોરંટી) ટાંકાની વોરંટીમાં વર્ષ દરમ્યાન પાણી લીકેજ,ભાંગ તૂટ કે કોઈ સમારકામ કરવાની જરૂર પડ્યે કરી આપવાનું રહેશે.

(૧૯) એજન્સીનું છેલ્લા ૩ વર્ષનું સરેરાશ વાર્ષિક ટર્ન ઓવર રૂ.૯૦,૦૦૦/- કે તેથી વધુ હોવું જોઈએ.

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી અને સિક્કો

(૨૦) એજન્સીએ આ પ્રકારનું રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/-નું એક કામ અથવા રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/-ના બે કામ અથવા રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/-ના ત્રણ કામ કરેલા હોવા જોઈએ.

(૨૧) ટેન્ડર મંજુર થયે કરાર કરતા સમયે નક્કી થયેલ રકમના ૫% લેખે સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ ભરવાની રહેશે.

(૨૧) ટેન્ડરની શરતો અને કરારનામાની શરતોમાં સુધારો-વધારો કરવા કમિશ્નરશ્રી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા અબાધિત હક્ક ધરાવે છે અને તે ટેન્ડર ભરનારને બંધનકર્તા રહેશે.

(૨૨) અગત્યની તારીખો: ૧. ટેન્ડર મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ તા. ૦૪/૧૧/૨૦૨૪ થી ૧૬/૧૧/૨૦૨૪. ૨. ભરેલ ટેન્ડરનું સીલબંધ કવર અત્રેની કચેરીએ રજી.એડી/સ્પીડપોસ્ટથી પહોંચતા કરવાની છેલ્લી તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૪, ૧૭:૦૦ કલાક સુધી રહેશે. શક્ય હશે તો ૧૬/૧૧/૨૦૨૪ ના રોજ ટેન્ડર કમીટી સમક્ષ ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે. ટેન્ડર ખોલવાની તારીખમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય કમિશ્નરશ્રી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો આખરી રહેશે. આ અંગેની વિગતવાર જાહેર નિવિદા કોન્ટ્રાકટરોની જાણ માટે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ઓફીસ બોર્ડ પર મુકવામાં આવેલ છે. તથા ટેન્ડર અને વિજ્ઞાપન ફરજીયાત www.bmcgujarat.com પરથી જ ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. પત્ર વ્યવહારનું સરનામું : ગાર્ડન સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટશ્રીની કચેરી, સરદારબાગ, પાનવાડી ચોક, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧.

ઉપર મુજબ ટેન્ડરની વિગતો અને શરતો અમોને બંધનકર્તા છે. અમો આ કામ સંતોષ પૂર્ણ રીતે પૂરૂં કરી આપવા બંધાઈએ છીએ. તે બદલ અમોએ વાંચી વિચારીને નીચે સહી કરી આપેલ છે.

રોકડામાં ભરી હોય તો તે ડીપોઝીટ
ભર્યા અંગેની પહોંચ નંબર ........................................તા.................................
એફ.ડી.આર.નં...................................................રકમ રૂ. ................................
બેંક વિગત ...........................................................................................

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી અને સિક્કો

| | |
|---|---|
| 1 | **FABRICATION & MOUNTING OF 8000 LTR. WATER TANKER ON TATA LPT 1109 CAB-CHASSIS TRUCK** |
| **TECHNICAL SPECIFICATION** | |
| | An Elliptical tank having 3650 mm Length, 1830 mm Width & 1400 mm Height major & minor axis. Radius at major and minor axis should be as per geometry. |
| | Capacity of tank shall be 8000 ltrs.(app) |
| | Tank Shall be fabricated from 4 mm thick M.S. plate (TATA, ESSAR,JINDAL) |
| | Front and rear end shall be strengthened by flat ring fabricated from 32 x 6 mm M.S. flat and welded continuously. |
| | Ends shall be welded externally & internally to the shell. |
| | A full 2 Nos. partition plate straight shall be provided up to approximate 350 mm above at the middle of the tank made from 4 mm thick M.S. plate. |
| | Manhole with Cover size 400 mm Ø shall be provided in each portion & it shall be bolted with rubber gasket of 5 mm thick properly so that during braking of vehicle the water should not come out. |
| | Two manhole cover shall be provided of 125 mm Ø hole with a pipe 125 mm Ø welded in such a way that pipes end remain 50 mm in top & 150 mm inside the tank. |
| | 80 mm Ø C.I. Ball valve & 1½" Ø Brass Ball Valve at rear end. |
| | Both side wooden platform made from teak wood of size 250 mm x 25 mm shall be provided along the full length of the tank with supporting angle structure for laying the braided hose |
| **Tank Mountings :-** | |
| | A semi circular reinforcement shall be provided at each mounting support i.e. 5 mm thick x 100 mm wide. A mounting support shall be bolted properly with sandwich pad i.e. 10 mm thick M.S. plate. Upper & Lower respectively in middle of that Rubber a packing 25 mm thick shall be provided. Tank bottom should vertically supported by 10 mm thick gusset plate. |
| | At front end of tanker two mounting support shall be provided approximately at 450 mm distance. Tanker mountings should be fabricated as per our instructions. Mounting shall be fabricated in such a way that it should be 5 mm in 100 mm taper for easy discharge forwards rear end |
| **Paintings :-** | |
| | The tank shall be provided with two coats of anticorrosive auto paint internally after applying zinc primer. Outer surface shall be applied with auto primer and after the first grade auto paint in two coats shall be applied externally as per the instruction. Environment related paintings (as per given design) must be required on outer side of tank. |
| | All Welding work must be MIG welding only. All necessary finishing shall be carried out prior painting. |
| | Paint must be of standard brand only like Asian, Nerolac, Berger, ICI and Akar. |
| | General engineering practice must be followed for manufacturing of the tanker unit. |
| | Agency have to provide warranty period of 1 years. |
| | Minor difference in size of tank and other component will be accepted. |
| | Please cheek the symbolic photo of tank. |

# Symbolic Photo of Tank.