ટેન્ડર

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-ફિલ્ટર વિભાગ

કામનું નામ – ફિલ્ટર વિભાગ હસ્તકના શેત્રુંજી ડેમ ખાતે જુદા જુદા પ્રકારની મજુરી

કામ ના વર્ષ - ૨૦૨૫/૨૬ના વાર્ષિક ભાવ અંગેનું ટેન્ડર

કોન્ટ્રકટરનું નામ-...

મોબાઈલ નંબર-............................ઈ-મેઈલ એડ્રેસ-..

આઈટમ ક્રમાંક	કામની વિગત	યુનિટ	એજન્સીએ ભરવાના થતા ભાવો
૧	સબમર્જ સેન્ટ્રીફયુગલ પમ્પ મોટર સેટને ઓટો કપ્લીન તથા હેવી લીડ કેબલો સહીત ફ્લોર ઉપરથી છોડાવી બહાર કાઢી ફ્લોર ઉપર મુકવા તથા રીપેર થઈ આવેલ સબમર્જ સેન્ટ્રીફયુગલ મોટરપંમ્પને ઓટો કપ્લીન સાથે તથા હેવી લીડ કેબલો સહીત ફ્લોર ઉપરથી જે તે બેઠક ઉપર ફીટીગ કરી આપવાનું મજુરી કામ.	પ્રતિ પમ્પ સેટ	
૨	શેત્રુંજીડેમનાં સબમર્જ સેન્ટ્રીફયુગલ પમ્પ મોટર સેટને ફલોર ઉપરથી લોરીમાં લોડ અથવા અનલોડ કરી આપવાનું મજુરી કામ.	એક(૧) દાગીનો	
૩	શેત્રુંજીડેમ પમ્પીગનાં કેનાલ તથા સમ્પના ગેટ વાલ્વ બંધ કરી સમ્પના સકશન પીટમા ઉતરી કુલ ૧ થી ૬ સબમર્જ સેન્ટ્રીફયુગલ મોટરપંમ્પની સકશન જાળીમાં ભરાયેલો કચરો વગેરે સાફ કરી સકશન પીટની બહાર કાઢવાનું તથા કેનાલ તથા સમ્પના ગેટ વાલ્વ ખોલી આપવા સહીતનુ મજુરી કામ.	પ્રતિ જોબ	
૪	શેત્રુંજીડેમ ખાતે ઇલેકટ્રીક સોફટ સ્ટાર્ટર/એ.સી.બી.ને પેનલમાથી ઉતારી બહાર કાઢી ફલોર પર મુકવા અથવા ફલોર પરથી ફરી પેનલની અંદર સુચના મુજબ ચઢાવી આપવાનું મજુરી કામ	પ્રતિ જોબ	

૫	શેત્રુંજી ડેમના સબમર્જ સેન્ટ્રીફયુગલ પમ્પ - મોટર સેટના ૪૦૦ એમ એમ ડાયા પાઈપ ખોલી ઉપરના ભાગે બેન્ડ પાસે અથવા નીચેના ભાગે બેન્ડ પાસે રબ્બર જોઈન્ટ બદલવાના કામ માટે પાઈપ ખોલ ફીટ સહીતનું મજુરી કામ અથવા પાઈપ બદલી આપવાનું મજૂરી કામ	પ્રતિ પાઈપ	
૬	શેત્રુંજીડેમ પરનાં ૪૦૦ એમ એમ ડાયા નાં એન.આર.વી./ડ્યુઅલ પ્લેટ ચેક વાલ્વ અથવા સ્લુઝ વાલ્વ અથવા એકસ્પાન્શન બેલોઝને ખોલવા અથવા ફીટ કરવાનું મજુરી કામ	પ્રતિ જોબ	
૭	શેત્રુંજી પમ્પીગના સબમર્જ સેન્ટ્રીફયુગલ પમ્પ મોટર સેટના ડક ફુટ બેન્ડ અથવા ઓટો કપ્લીન બદલી આપવાનુ કામ(ફાઉન્ડેશન મટીરીયલ ભરી આપવા સાથે) કેનાલ તથા સમ્પના ગેટ વાલ્વ ખોલવા અને બંધ કરવા સહીતનુ ફક્ત મજુરી કામ.	પ્રતિ જોબ	
૮	શેત્રુંજી ડેમ પમ્પીંગના કેનાલ તથા સમ્પના ગેટ વાલ્વ બંધ કરી શેત્રુંજી ડેમના ડાબા કાઠા કેનાલના **HR** ગેઇટથી **CR** ગેઇટ સુધીની ૩૦૦ મીટર લંબાઈ કેનાલમાથી વનસ્પતી, કચરો,પ્લાસ્ટિક,ઓવાળ વી.બહાર કાઢી કેનાલ સફાઈનું કામ તથા સમ્પના સકશન પિટમાં ઉતરી કુલ ૧ થી ૬ સબમર્જ સેન્ટ્રીફયુગલ મોટર પમ્પની સકશન જાળીમા ભરાયેલો કચરો વગેરે સાફ કરી સકશન પીટની બહાર કાઢવાનું તથા કેનાલ અને સમ્પના ગેટ વાલ્વ ખોલી આપવા સહીતનું ફક્ત મજુરી કામ	પ્રતિ જોબ	
૯	શેત્રુંજીડેમ ખાતેનાં ૪૦૦ એમ એમ ડાયાનાં એન.આર.વી./ડ્યુઅલ પ્લેટ ચેક વાલ્વ અથવા સ્લુઝ વાલ્વ અથવા એકસ્પાન્શન બેલોઝને વાલ્વ ચેમ્બર પમ્પ હાઉસ બેઇઝમાંથી ફલોર ઉપર લાવવા અથવા ફલોર ઉપરથી વાલ્વ ચેમ્બર પમ્પ હાઉસ બેઇઝમા લઇ જવાનું મજુરી કામ	પ્રતિ જોબ	
૧૦	શેત્રુંજી ડેમ ખાતે પ્રીમાઈસીસમાં આવેલ જંગલ-કટિંગ ,સાફ સફાઈ,જરૂરિયાત મુજબ તમામ પ્રકારની મજુરી માટે અન્સ્કીલ્ડ લેબર પુરા પડવાનું કામ	એક અન્સ્કીલ્ડ લેબર - આઠ કલાક માટે	

૧૧	શેત્રુંજીડેમ પમ્પીગનાં કેનાલ તથા સમ્પના ગેટ વાલ્વ બંધ કરી શેત્રુંજી પમ્પીગના સમ્પ બંને કંપાર્ટમેન્ટ ની સંપૂર્ણ સફાઈ કામ તથા સમ્પના સકસન પીટમા ઉતરી કુલ ૧ થી ૬ સબમર્જ સેન્ટ્રીફયુગલ પમ્પમોટરસેટ ની સકશન જાળીમાં ભરાયેલો કચરો વગેરે સાફ કરી બહાર કાઢવાનું તથા કેનાલ તથા સમ્પના ગેટ વાલ્વ ખોલવા બધ કરવા સહીતનુ કામ	પ્રતિ જોબ	
૧૨	શેત્રુંજીડેમ પમ્પીગ ખાતેથી જાળી સફાઈ કર્યા બાદનો વનસ્પતી, કચરો ,શંખલા વિગેરે પમ્પીંગ સ્ટેશન થી બહાર સુચના મુજબ નિકાલ કરવા માટેના ટ્રેકટર ફેરા નું કામ ડીઝલ ડ્રાઈવર સાથે	પ્રતિ ફેરા	

(કોન્ટ્રાક્ટરના સહી/સિક્કા)

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા - ફિલ્ટર વિભાગ

-: ટેન્ડર અંગે ની શરતો :-

(૧) સદરહુ કામના ટેન્ડર બી.એમ.સી. વેબસાઈટ www.bmcgujarat.com ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી ભાવો ભરેલ ટેન્ડર વિજ્ઞાપનમાં દર્શાવેલ તારીખ/ સમય સુધીમાં ફક્ત સ્પીડ પોસ્ટ/ રજીસ્ટર એ.ડી. થી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, તખ્તેશ્વર ફિલ્ટર પ્લાન્ટ એન્ડ પમ્પીંગ સ્ટેશન, દક્ષિણામૂર્તિ સ્કુલ પાછળ, વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર પહોચતા કરવાના રહેશે.

(૨) ટેન્ડર ફી રૂ. ૬૦૦ /- કમિશ્નરશ્રી ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના નામનો ડી.ડી. તથા ૧% મુજબ રૂ. ૩૦૦૦/- ની **EMD** કમિશ્નરશ્રી ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના નામે ફિક્સ ડીપોઝીટ ટેન્ડર સાથે ફરજીયાત સબમિટ કરાવવાની રહેશે. **FDR** પાછળ રેવન્યુ સ્ટેમ્પ મારી સહી/ સિક્કા કરવાના રહેશે.ટેન્ડર સાથે ટેન્ડર ફી અને **EMD** સબમિટ નહિ કરેલ હોય તો ટેન્ડર ધ્યાને લેવામાં આવશે નહિ.

(૩) શરતી, મુદત વીતેલ કે અધુરી વિગતો વાળું ટેન્ડર ધ્યાને લેવામાં આવશે નહિ.

(૪) ટેન્ડરમાં જણાવેલ વિગતે તમામ આઈટમ માં તમામ ટેક્સીસ સાથેનાં ભાવ ભરવાનાં રહેશે.અલગથી કોઈ ભાવવધારો આપવામાં આવશે નહિ.

(૫) કોઈ એક કે હરકોઈ ટેન્ડર મંજુર કરવુ કે ના કરવુ તેનો અબાધિત અધિકાર માન. કમિશ્નરશ્રી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો રહેશે.

(૬) ટેન્ડર અંગેના જો કોઈ સુધારા હશે તો તે ફક્ત ઓનલાઈન **BMC** વેબસાઈટ ઉપર કરવામાં આવશે.

(૭) દરેક આઈટમનાં ભાવો ભરવા ફરજીયાત રહેશે.ટેન્ડરમાં ભરેલ રકમમાં કોઈપણ જાતનો વધારો માંગવાનો રહશે નહિ કે ચુકવવામાં આવશે નહિ.

(૮) ટેન્ડર અંગેની કામગીરી દરમ્યાન બી.એમ.સી.ની કોઈ જાન-માલ હાની થશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી એજન્સીની રહશે અને થયેલ નુકશાનની રકમ ભરપાઈ કરવાની/બિલમાંથી કપાણ કરવાની રહશે. તે બાબતે મ્યુ.કોર્પોરેશનની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહિ.

(૯) ટેન્ડરની શરતોમાં ફેરફાર કરવાનો આખરી નિર્ણય કરવાની સતા કમીશ્નરશ્રી ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ની રહેશે.

(૧૦) લાગુ પડતાં તમામ લેબર લોઝની જોગવાઇઓનો કોંટ્રાક્ટરે ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેશે અને તે અંગેની સઘળી જવાબદારી કોન્ટ્રાકટરની રહેશે.

(૧૧) દરેક પ્રકારના કામ દરમિયાન જરૂરિયાતના ટુલ્સ એન્ડ ટેકલ્સ કોન્ટ્રાકટરે પોતાના લાવવાના રહેશે.

(૧૨) મંજુર થયેલ ભાવ વાળી પાર્ટીએ ધારાધોરણસરના સ્ટેમ્પ પેપરમાં સ્વ ખર્ચે એગ્રીમેન્ટ કરવાનું રહેશે.કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી દ્વારા ૫% ડીપોઝીટ પેટે બેંક ગેરેંટી આપવામાં આવે તો રૂ.૩૦૦/- ના ઇ સ્ટેમ્પિંગ/સ્ટેમ્પ પેપર અને FDR આપવામાં આવે તો રૂ.૬૫૦/-ના ઇ સ્ટેમ્પિંગ/સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર એગ્રીમેન્ટ કરવાનું રહેશે તથા ટેન્ડર મંજુર થયે ૫% મુજબની ડીપોઝીટ ની રકમ રૂ.૧૫૦૦૦/- FDR અથવા બેંક ગેરેંટી સ્વરૂપે ૧૮ માસની રજુ કરવાની રહેશે. સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ FDR /બેંક ગેરેંટી સ્વરૂપે રજુ કરવામાં આવે તો તે SBI(સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા) સિવાયની બેંક ની રજુ કરવાની રહેશે. SBI(સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા) બેંકની સ્વીકારવામાં આવશે નહી.

(૧૩) પાર્ટીએ ધ્વારા મુદતમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં નહી આવે તો પ્રતિદીનના રૂા.૧૦૦/- પેનલ્ટી બીલ માંથી કપાત કરવામાં આવશે.

(૧૪) મંજુર થયેલ ભાવ સક્ષમ સત્તાની મંજુરી મળ્યેથી એક વર્ષ સુધી અમલમાં તથા એજન્સી અને બી.એમ.સી.ની પરસ્પર સંમતી થી વધુ બે વર્ષ માટે કોન્ટ્રાક્ટ રીન્યુ કરવા બી.એમ.સી. હક્કદર રહેશે.

(૧૫) આવેલ ભાવો પૈકી જે પાર્ટીના લોએસ્ટ ભાવ મંજુર થાય તે ભાવે અન્ય ટેન્ડર ભરેલ પાર્ટી વર્ષ દરમ્યાન નિયમોનુસાર ડીપોઝીટ એગ્રીમેન્ટ કરીને કામ કરી શકશે તથા મંજુર થયેલ ભાવ એક વર્ષ સુધી અમલમાં રહેશે અને ભાવનગર મહાનગરપાલિકા આ સમયની મર્યાદા વધારવા હકકદાર રહેશે.

(૧૬) કોન્ટ્રાકટરે આવા કામનાં અનુભવના આધારો અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો ટેન્ડર સાથે રજુ કરવાની રહેશે.

(૧૭)મેનપાવર પુરા પાડવાના કામ સબબ લેબર ૧૮ થી ૫૮ વર્ષ ની ઉંમર ધરાવતા હોવા જોઈએ તથા અનસ્કીલ્ડ લેબર શારીરક રીતે શશકત હોય તેવા અને સ્કીલ્ડ લેબર કામના અનુભવી વાંચી લખી શકે તેવા જાણકાર અને શારીરીક રીતે શશકત હોય તેવા પુરા પાડવાના રહેશે.

(૧૮) પમ્પ ,વાલ્વ,ડક્ટ ફૂટ બેન્ડ,પાઈપ વિગેરે ના રીપેરીંગ કામ દરમિયાન જરૂરીયાત મુજબના નટ-બોલ્ટ-વાઇસર વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવશે. તથા વેલ્ડીંગ વિગેરે કામ માટેનો વીજ સપ્લાય જે તે પ્લાન્ટ પમ્પીંગ ખાતેથી લેવાનો રહેશે.

(૧૯) કોઇપણ પમ્પ ,વાલ્વ,એન.આર.વી.,ડ્યુઅલ ચેક પ્લેટ વાલ્વ,ડક્ટ ફૂટ બેન્ડ,પાઈપ વિગેરેના રીપેરીંગ બાદ એજન્સીએ ટ્રાયલ/ટેસ્ટીંગ કરીને ફરજ ઉપરના સ્ટાફને બતાવી કામ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.

(૨૦) કોન્ટ્રકટરશ્રી દ્વારા તેઓના એજન્સી/કંપની/પ્રોપરાઈટરશીપના ઈ.પી.એફ રજીસ્ટ્રેશન ફરજીયાત કરાવેલ હોવું જોઈએ અને તેની નકલ ટેન્ડર સાથે રજુ કરવાની રહેશે.જે તે કામ દરમ્યાન રોકવામાં આવેલ મેનપાવરના P.F. ભર્યાના ચલણ અને રીસીપ્ટ જે તે બીલ સાથે રજુ કરવાની રહેશે તે બાદ જ બીલોના પેમેન્ટ અંગેની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

(૨૧) કોન્ટ્રકટરશ્રી દ્વારા ESIC રજીસ્ટ્રેશન ફરજીયાત કરાવેલ હોવું જોઈએ અને તેની નકલ ટેન્ડર સાથે રજુ કરવાની રહેશે અને જે તે કામ દરમ્યાન રોકવામાં આવેલ મેનપાવરના ESIC ભર્યાના ચલણ અને રીસીપ્ટ જે તે બીલ સાથે રજુ કરવાની રહેશે તે બાદ જ બીલોના પેમેન્ટ અંગેની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

(૨૨) ટેન્ડર અન્વયેની ફી રૂ. .... ડી.ડી. નં: .... તા-........................... થી અને **EMD** રૂ. .... ડી.ડી./ **FDR** /બેંક ગેરેંટી નં: .... તા......................થી આ સાથે રજુ કરીએ છીએ

(૨૩) ઉપરોકત શરતો અને સ્પેશીફીકેશન અમોએ વાંચી વિચારી સમજી ને ટેન્ડર ભરેલ છે અને આ બાબતની ફિલ્ટર વિભાગથી પુરતી સમજુતી મેળવેલ છે.જે અમોને કબુલ મંજુર છે અને જે બદલ નીચે સહી સીકકા કરી આપેલ છે.

કોન્ટ્રકટરની સહી/સિક્કો

-:જાહેર નિવિદા:-

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા નીચે મુજબના વાર્ષિક ભાવના કામો માટે રસ ધરાવતા કોન્ટ્રાકટરો/એજન્સી પાસેથી ટેન્ડર મંગાવવામાં આવે છે.આ દરેક કામની વિગતવાર માહિતી તથા ટેન્ડર શરતો ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ www.bmcgujarat.com પર જોઈ શકાશે.

ક્રમ	કામનું નામ	કામની અંદાજીત કીમત	ટેન્ડર ફી	ઈ.એમ.ડી.ર કમ	ટેન્ડર ભરવાનું શરુ થવાની તારીખ	ટેન્ડર ભરવાની છેલ્લી તારીખ	ટેકનીકલ બીડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ	ટેકનીકલ બીડ ખોલવાની તારીખ
૧	ફિલ્ટર વિભાગના જુદા જુદા પ્લાન્ટ અને પમ્પીંગ સ્ટેશન માટે મીકેનીકલ મેઇન્ટેનન્સના વાર્ષિક કામ	રૂ.૫,00,000/-	૬00/-	૫000/-	૧૩/03 /૨૫	૨૪/03 /૨૫	૨૯/03 /૨૫	0૧/0૪ /૨૫
૨	ફિલ્ટર વિભાગના જુદા જુદા પ્લાન્ટ અને પમ્પીંગ સ્ટેશન માટે ઇલેક્ટ્રિક મેઇન્ટેનન્સના વાર્ષિક કામ	રૂ.૫,00,000/-	૬00/-	૫000/-	૧૩/03 /૨૫	૨૪/03 /૨૫	૨૯/03 /૨૫	0૧/0૪ /૨૫
૩	ફિલ્ટર વિભાગના શેત્રુંજી ડેમ પમ્પીંગ માટે જુદા જુદા પ્રકારના મજુરી કામના વાર્ષિક ભાવ	રૂ.૩,00,000/-	૬00/-	3000/-	૧૩/03 /૨૫	૨૪/03 /૨૫	૨૯/03 /૨૫	0૧/0૪ /૨૫